



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางจำนวน ๒ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จะดำเนินการโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้  
๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังมีสียัดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๘,๙๗๓.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  
๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังบ้านน้ำราบ - หุ่นส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอ  
กันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๗,๖๓๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนที่ ๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙  
กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังมีสียัดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๓๖๗.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ด  
บาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังบ้านน้ำราบ - หุ่นส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก  
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๓๓,๑๗๔.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพัน  
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไชติ มลย์คำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาходัง บ้านน้ำราบ-ทุ่งส้ม หมู่ที่4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

แบบ ปร.5 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน 2 ชุด


แบบ ปร.5 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานส่วนที่ 1	160,324.00	
2	งานส่วนที่ 2	272,850.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	433,174.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	433,174.00	120 วัน
	ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน	

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาววิไล เกี่ยมถึ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายอะออต หมายดหวั่น )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ เลขานุการ

( นายสมุท กรลัษวุ่น )

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงก่อสร้างประปาходถึง บ้านน้ำราบ-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1.				
	1.1. งานฐานรากходถึง	97,410.15	1.3091	127,519.63	
	1.2. งานอุปกรณ์จากходถึงไปถึงกรอง	12,539.30	1.3091	16,415.20	
	1.3. งานไฟฟ้า	12,520.00	1.3091	16,389.93	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%....				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			160,324.76	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ปรับแล้ว)			160,324.00	120
	หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาววิไล เก้อมที)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสะโอด งามตาแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ เลขานุการ

(นายสมนารถ กลั้ววุ่น)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง โครงก่อสร้างประกอบถึง บ้านน้ำราบ-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 4  
 อ.พานท่าก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ส่วนงานที่ 1									
I	งานฐานราก หอดัง								
1.1	เสาเข็ม ดอร. ขนาด 0.15 X 0.15 X 6.00 ม.	25.00	ต้น	907.20	22,680.00	1,080.00	27,000.00	49,680.00	สี่บาท
1.2	งานคันทวย	18.75	ม <sup>3</sup>	-	-	168.00	3,150.00	3,150.00	กรมบัญชีกลาง
1.3	งานคันทวย	19.60	ม <sup>3</sup>	120.00	2,352.00	112.00	2,195.20	4,547.20	สี่ม + กรม
1.4	ทรายหยาบ	2.00	ม <sup>3</sup>	546.73	1,093.46	-	-	1,093.46	พาณิชย์ + กรม
1.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 วัสดุขนาด 210 กก/ตร.ชม	1.20	ม <sup>3</sup>	2,056.07	2,467.28	426.00	511.20	2,978.48	พาณิชย์ + กรม
1.6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 วัสดุขนาด 320 กก/ตร.ชม	4.90	ม <sup>3</sup>	2,242.99	10,990.65	419.00	2,053.10	13,043.75	พาณิชย์ + กรม
1.7	งานเหล็กเสริม							-	
	- เหล็ก RBØ 12 มม.	177.61	กก	25.26	4,486.23	3.60	639.40	5,125.63	พาณิชย์ + กรม
	- เหล็ก RBØ 15 มม.	278.00	กก	27.12	7,539.52	3.60	1,000.80	8,540.32	พาณิชย์ + กรม
1.8	ลาดผูกเหล็ก	12.00	กก	31.31	375.72	-	-	375.72	พาณิชย์ + กรม
1.9	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	5.00	กก	43.61	218.05	-	-	218.05	พาณิชย์ + กรม
1.10	งานไม้ทาบ	4.19	ลบ.ฟ	395.02	1,655.13	139.00	582.41	2,237.54	ทศ.ตรัง + กรม
1.11	สกรูยึดเหล็กพร้อมแวนรอน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	535.00	6,420.00	-	-	6,420.00	สี่บาท
	รวมค่างานฐานรากหอดัง							97,410.15	



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหอดัง บ้านน้ำราบ-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แห่ง

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2.				
	2.1.งานหอดังสูงเก็บน้ำแบบด้วยแฉกเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	255,000.00	17,850.00	272,850.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ปรับแล้ว) สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน			272,850.00 272,850.00	ระยะเวลาดำเนินการ 120

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิไล เกี่ยมณี )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายตะโอด หมาดหมั่น )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมุทธ กลั้ววัน )

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



## แบบสรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหอดัง มีสียดกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

แบบ ปร.5 (ก) ที่ แบบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แบบ มีจำนวน 3 ชุด


แบบ ปร.5 (ข) ที่ แบบ มีจำนวน 1 ชุด

แบบ ปร.4 (ข) ที่ แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานส่วนที่ 1	146,967.00	
2	งานส่วนที่ 2	342,400.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	489,367.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	489,367.00	120 วัน
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน		

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำสั่งองค์การบริหารส่วนบางลึก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


( นางสาววิไล เกี่ยมดี )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายคะ โอด หมดหมั่น )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

( นายสมุทธ กลับวุ่น )

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาходถึง มัสยิดกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1.				
	1.1. งานฐานรากходถึง	97,410.15	1.3091	127,519.63	
	1.2. งานฐานดั่งกรอง 1.50 x 1.50 เมตร.	2,430.72	1.3091	3,182.06	
	1.3. งานระบบท่อ GS	12,425.40	1.3091	16,266.09	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงาน.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7....%....				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			146,967.78	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ปรับแล้ว)			146,967.00	120
	หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาววิไล เกี่ยมที)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายอะโอต รามาคาร์น )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ เลขานุการ

( นายสมรุต กลัษวุ่น )

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาходัง บัณฑิตกลาง หมู่ที่ 4  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางด้ก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้ก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ส่วนงานที่ 1									
1	งานฐานราก หอสั่ง								
1.1	เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.15 X 0.15 X 6.0 ม.	25.00	ต้น	907.20	22,680.00	1,080.00	27,000.00	49,680.00	สี่บราคา
1.2	งานดินซุด	18.75	ม <sup>3</sup>	-	-	168.00	3,150.00	3,150.00	กรมบัญชีกลาง
1.3	งานดินถม	19.60	ม <sup>3</sup>	120.00	2,352.00	112.00	2,195.20	4,547.20	สี่บ + กรม
1.4	ทรายหยาบ	2.00	ม <sup>3</sup>	546.73	1,093.46	-	-	1,093.46	พณิช + กรม
1.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ฐานขนาด 210 กก/ตร.ซม	1.20	ม <sup>3</sup>	2,056.07	2,467.28	426.00	511.20	2,978.48	พณิช + กรม
1.6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 ฐานขนาด 320 กก/ตร.ซม	4.90	ม <sup>3</sup>	2,242.99	10,990.65	419.00	2,053.10	13,043.75	พณิช + กรม
1.7	งานเหล็กเสริม							-	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	177.61	กก	25.26	4,486.23	3.60	639.40	5,125.63	พณิช + กรม
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	278.00	กก	27.12	7,539.52	3.60	1,000.80	8,540.32	พณิช + กรม
1.8	ลาดผูกคาล็อก	12.00	กก	31.31	375.72	-	-	375.72	พณิช + กรม
1.9	ตะปูนขนาด 3 นิ้ว	5.00	กก	43.61	218.05	-	-	218.05	พณิช + กรม
1.10	งานไม้แบบ	4.19	ลบ.ฟ	395.02	1,655.13	139.00	582.41	2,237.54	พ.ศ. + กรม
1.11	ลกรูยึดทองพร้อมแอมวรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	535.00	6,420.00	-	-	6,420.00	สี่บราคา
รวมทั้งงานฐานรากหอสั่ง								97,410.15	

รายละเอียดราคาต่อตารางเมตร โครงสร้างอาคารก่อสร้างประปาเออติง มีสัดกลาง หมู่ที่ 4  
 ตำบลบึงขาคี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงขาคี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	แบบเขต
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานฐานตั้งกรอง 1.50 x 1.50 เมตร.	0.23	ม <sup>3</sup>	2,242.99	504.67	419.00	94.28	598.95	พินิตตัง + กรบ
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 รูปสี่เหลี่ยม 320 กก/ตร.ซม	14.97	กก	23.62	353.55	4.40	65.87	419.42	พินิตตัง + กรบ
2.2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	2.00	ตัว	346.00	692.00	-	-	692.00	ที่ปรกติ
2.3	ข้อต่อซีเมนต์เหล็กขนาด 3"	2.00	กก	31.31	62.62	-	-	62.62	ทางหลวงตัง
2.4	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก	43.61	43.61	-	-	43.61	พินิตตัง
2.5	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	1.15	คม.พ	395.02	454.27	139.00	159.85	614.12	พ.ต.ตัง + กรบ
2.6	งานไม้แบบ								
	รวมค่างานฐานตั้งกรอง							2,430.72	

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างประปาทอง มีชัยคกลาง หมู่ที่ 4  
 ตำบลบางดัก อำเภอทับช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

ตั้งที่การบริหารส่วนตำบลบางดัก อำเภอทับช้าง จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)		
3	งานระบบท่อ GS								
3.1	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 มดก. 17-256 เมตร ท่อน้ำไปข.อ.วิษะ.ตราขันธ์บริเวณเทียบท่า	3.00	ท่อน	216.00	648.00	-	-	648.00	ราคาสิน(SCG)
3.2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 มดก. 17-256 เมตร ท่อน้ำไปข.อ.วิษะ.ตราขันธ์บริเวณเทียบท่า	4.00	ท่อน	474.00	1,896.00	-	-	1,896.00	ราคาสิน(SCG)
3.3	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 2 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	1,538.00	1,538.00	-	-	1,538.00	สืบราคา
3.4	- ท่อเหล็ก GS ขนาด Ø 3 " ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,762.50	2,762.50	-	-	2,762.50	สืบราคา
3.5	- ช้องนอก GS Ø 2"	2.00	อัน	139.50	279.00	-	-	279.00	สืบราคา
3.6	- ช้องนอก GS Ø 3"	2.00	อัน	374.00	748.00	-	-	748.00	สืบราคา
3.7	- นิปปิด GS Ø 2"	2.00	อัน	88.00	176.00	-	-	176.00	สืบราคา
3.8	- นิปปิด GS Ø 3"	2.00	อัน	275.50	551.00	-	-	551.00	สืบราคา
3.9	- บุเนียน GS Ø 2"	1.00	อัน	275.50	275.50	-	-	275.50	สืบราคา
3.10	- บุเนียน GS Ø 3"	1.00	อัน	684.00	684.00	-	-	684.00	สืบราคา
3.11	ค่าแรงในการติดตั้ง ท่อ GS	1.00	งาน	-	-	2,867.40	2,867.40	2,867.40	กรมบัญชีกลาง
	รวมค่างานระบบท่อ GS							12,425.40	

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหอดัง มัสยิดกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2.				
	2.1.งานหอดังสูงเก็บน้ำแบบด้วยแฉมเปลญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	255,000.00	17,850.00	272,850.00	
	2.2.งานตั้งกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	65,000.00	4,550.00	69,550.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง คิดเป็นราคาก่อสร้าง(ปรับแล้ว) สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน			342,400.00 342,400.00	ระยะเวลาดำเนินการ 120

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 067/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายตะโอด หมาดหมั่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ เลขานุการ

(นายสมุทรา กลั้ววุ่น)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายช่างโยธา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางด้ก อ.แก่อันดั่ง จ.หวัดศรีง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้ก อำเภอกันดั่ง จ.หวัดศรีง ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)			
ส่วนงานที่ 2										
2	งานอนุรักษ์ที่จัดจ้างหรือสั่งทำ, 2.1 งานหลั่งสูงเก็บน้ำแบบถั่วแรมบอย ขนาด 20 ซม.ม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง 2.2 งานติดตั้งระบบสูบน้ำเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อระบบ ขนาดท่อ GS 3" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุภายในถัง	1.00	ถัง	255,000.00	255,000.00	-	-	255,000.00		สี่ปีราคา
		1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00		สี่ปีราคา
	ยอดยกไป							320,000.00		