



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน ๔ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

- ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จะดำเนินการโครงการจำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ - นานอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๒๔๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
 - ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน ซอย๖ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 - ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 - ๔.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยนาต้นทวย หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ - นานอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็น ๒๔๒,๓๔๓.๒๐-บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน ซอย๖ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็น ๔๓๙,๑๗๓.๓๕-บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งค่าย - ควนกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็น ๔๕๓,๔๓๙.๓๙-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)
๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยนาต้นทวย หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางเป็น ๓๘๕,๗๔๓.๐๓-บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสามสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำราบ - สายนาออก หมู่ที่ 4

ระยะทาง 0.117 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+117.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)

ไหล่ทาง มี

วันที่ 30 เดือน มกราคม 2567

กว้าง 3.50 เมตร
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานวางปูนและขูดคอ	ตร.ม.	117.00	1.79	209.43	1.3848	2.48	290.02
2	งานดิน 2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม 2.2 งานถมดินทาง 2.2.1 งานดินถม 2.2.1(1) งานดินถม, วัสดุจากดินคัด 2.2.1(2) งานดินลูกรัง(หินผุ) ถมไหล่ทาง	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	409.50 - 23.40	11.47 48.64 114.13	4,696.97 - 2,670.64	1.3848 1.3848 1.3848	15.88 67.36 158.05	6,504.36 - 3,698.31
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง 3.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	20.48	830.80	17,010.71	1.3848	1,150.50	23,556.43
4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม. 4.1.2 Expansion Joint 4.1.3 Contraction Joint	ตร.ม. เมตร เมตร	409.50 8.19 81.90	345.54 170.10 91.86	141,497.81 1,393.14 7,523.61	1.3848 1.3848 1.3848	478.50 235.56 127.21	195,946.17 1,929.22 10,418.70

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำราบ - สายนาออก หมู่ที่ 4

ระยะทาง 0.117 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+117.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 3.50 เมตร

"ไหล่ทาง" มี กว้างข้างละ 0.50 เมตร

วันที่ 30 เดือน มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตกลง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนทาง				175,002.31			242,343.20
	FACTOR F ผันตลุก I				1.3848			242,343.20
	เป็นเงินค่าจ้างประเมิน				ตัวอักษร			

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำส่งองค์การบริหารส่วนบางสักที่ 012/2567 วันที่ 19 มกราคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา หาบตา)



(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมุทพร กัลป์วัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจตุจินันท์ปกรณ์ เย็นอุก่อเต็ม)

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าความซอย 6 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 1

ระยะทาง 0.155 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+155.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทาง ไม่มี กว้างข้างละ 0.00 เมตร

วันที่ 30 เดือน มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าเริ่มต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.	155.00	1.79	277.45	1.3848	2.48	384.21
	1.1 งานฉาบปูนและขุดต่อ							
2	งานดิน 2.1 งานปรับตลิ่งแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	11.47	-	1.3848	15.88	-
	2.2 งานถมคันทาง							
	2.2.1 งานดินถม	ลบ.ม.	-	48.64	-	1.3848	67.36	-
	2.2.1(1) งานดินถม, วัสดุจากดินตัด							
	2.2.1(2) งานดินลูกรัง(หินผุ) ถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	114.13	-	1.3848	158.05	-
3	งานพื้นทางและระวางพื้นทาง	ลบ.ม.	38.75	830.80	32,193.66	1.3848	1,150.50	44,581.77
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต							
4	4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	775.00	345.54	267,791.95	1.3848	478.50	370,838.29
	4.1.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	เมตร	15.50	170.10	2,636.59	1.3848	235.56	3,651.15
	4.1.2 Expansion Joint	เมตร	155.00	91.86	14,238.82	1.3848	127.21	19,717.92
	4.1.3 Contraction Joint							

24.10.2016

✓

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควนซอ 6 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 1

ระยะทาง 0.155 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+155.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทาง ไม้ซีเมนต์ กว้างข้างละ 0.00 เมตร

วันที่ 30 เดือน มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				317,138.47	รวมราคาค่างาน		439,173.35
	FACTOR F ฝนตกชุด 1				1.3848	ราคาค่าก่อสร้าง (ปรับแล้ว)		439,173.35
	เป็นเงินค่าจ้างประเมิน				ตัวอักษร	ให้แนบตามแบบกำหนดราคาตามแบบที่ส่งมา		

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการวันที่ 19 มกราคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา ทาบสา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทิน ทรัพย์กรณ์ เบ็ญก่อเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายสมุท กล้วยุ่น)

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค่าย - สายกลาง หมู่ที่ 5

ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+200.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)

กว้าง 4.00 เมตร
กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ไหล่ทาง ไม่มี

วันที่ 30 เดือน มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทูน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานหรือโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.	200.00	1.79	358.00	1.3848	2.48	495.76
2	1.1 งานลาดปูและงูต่อ							
	งานดิน	ตร.ม.	-	11.47	-	1.3848	15.88	-
3	2.1 งานปรับกึ่งแฉ่งและบดอัดคันทางเดิม							
	งานถมคันทาง							
	2.2.1 งานดินถม	ลบ.ม.	-	48.64	-	1.3848	67.36	-
	2.2.1(1) งานดินถม, วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	114.13	-	1.3848	158.05	-
3	2.2.1(2) งานดินลูกรัง(หินผุ) ถมไหล่ต่าง							
	งานพื้นที่รองและรองพื้นทาง	ลบ.ม.	40.00	830.80	33,232.16	1.3848	1,150.50	46,019.90
4	3.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต							
	4.1 งานผิวทางและไหล่ต่างคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	800.00	345.54	276,430.40	1.3848	478.50	382,800.82
	4.1.1 งานผิวทางและไหล่ต่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	เมตร	16.00	170.10	2,721.64	1.3848	235.56	3,768.93
	4.1.2 Expansion Joint	เมตร	160.00	91.86	14,698.14	1.3848	127.21	20,353.99
	4.1.3 Contraction Joint							

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค่าย - สายกลาง หมู่ที่ 5

ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+200.000)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ไม่มี กว้างข้างละ 0.00 เมตร

วันที่ 30 เดือน มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				327,440.34			453,439.39
	FACTOR F ฝนตกชุก I				1.3848			453,439.39
	เป็นเงินค่างานประเมิน			ตัวอักษร				

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำส่งองค์การบริหารส่วนบึงดัก ที่ 012/2567 วันที่ 19 มกราคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุกัญญา ทาบสา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุจินต์ปัทภรณ์ เบ็ญจก้อเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายสมุพร กิตติบูรณ์)

ใบประมาณราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

แบบ ปร.4

ประเภท โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 5 เมตร ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาต้นทวย หมู่ที่ 1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.							
1.1	งานดินขุด	65.52	ลบ.ม.	-	22.61	22.61	1,481.41	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	39.46	ลบ.ม.	2,248.42	306.00	2,554.42	100,797.41	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	2.37	ลบ.ม.	639.08	306.00	945.08	2,239.84	
1.4	งานเหล็กเสริม							
	- RB ขนาด 6 มม.	0.029	ตัน	23,347.23	4,100.00	27,447.23	806.95	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.123	ตัน	24,097.23	4,100.00	28,197.23	3,464.03	
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.160	ตัน	21,974.80	2,900.00	24,874.80	3,970.02	
	- DB ขนาด 12 มม.	3.053	ตัน	22,921.06	3,300.00	26,221.06	80,063.38	
	- DB ขนาด 16 มม.	-	ตัน	22,661.25	3,300.00	25,961.25	-	
	- DB ขนาด 20 มม.	0.97	ตัน	25,146.77	2,900.00	-	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	
1.5	ลวดผูกเหล็ก	84.00	กก.	37.38	-	37.38	3,139.92	
1.6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	75.54	ลบ.ฟ.	395.02	-	395.02	29,841.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	151.09	ตร.ม.	-	133.00	133.00	20,094.44	
1.7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	12.36	ตัน	55.00	-	55.00	679.80	
1.8	ตะปูดอกแบบ	29.06	กก.	39.56	-	39.56	1,149.61	
1.9	Joint Filler	6.09	ตร.ม.	400.00	-	400.00	2,436.00	
1.10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	15.23	ลบ.ม.	662.51	58.36	720.87	10,978.85	
1.11	งานทางเบียง							
	- งานวางท่อ คสล. เดิม ขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม	-	ท่อน	-	510.00	510.00	-	
	- งานลูกรังถมผิวจราจรทางเบียง	-	ลบ.ม.	343.54	-	343.54	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						261,142.66	

ใบประมาณราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

แบบ ปร.4

ประเภท โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 5 เมตร ทำมุม 0 องศาับแนวตั้งฉากแนวทาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาต้นทวย หมู่ที่ 1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						261,142.66	
2	<u>งานขุดลอกหรือถอน ท่อลอดเหลี่ยม</u>							
2.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	35.00	ตร.ม.	-	70.83	70.83	2,479.05	
2.2	งานรื้อท่อกลมเดิม	10.00	ม.	-	80.45	80.45	804.50	
2.3	งานดินถม(หินผุ)	277.20	ลบ.ม.	133.33	-	36,959.08	36,959.08	
2.4	งานดินขุด	50.40	ลบ.ม.	-	33.52	1,689.41	1,689.41	
-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						301,385.29	

สรุปผลการคำนวณราคาก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

ประเภท โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 5 เมตร ทำมุม 0 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง
รหัสสายทาง -

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาต้นทวย หมู่ที่ 1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ทล-5-203-204

คำนวณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อลอดเหลี่ยม	301,385.29	1.2799	385,743.03	- พื้นที่ฝนตกชุก 1 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			385,743.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสามสตางค์)			385,743.03	

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนบางสัก ที่ 012/2567 วันที่ 19 มกราคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุกัญญา หาบสา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัฐดิษฐ์ หัปกรณ์ เบ็ญจกุ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายสมุท กล้วยุ่น)